Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celkem bez DPH
Stavba: Obec Ohařice - Oprava nefunkčního odvodnění obecní cesty p.č. 531/1						
001		Řezání asfaltového betonu pro překopy, tl. do 10 cm 2*(3,5+4,5+4+3,5)	31,00	m	72,00	2 232,00
002		Bourání asfaltového betonu v rýhách, hl. do 10cm (3,5+4,5+4+3,5) *0,4	6,20	m2	181,00	1 122,20
003		Hloubení rýh nepažených v komunikaci - velmi malý rozsah, vč. naložení a odvozu do 1 km, na skládku objednatele, bez skládkovného (3,5+4,5+4+3,5) *0,4*0,5	3,10	m3	482,00	1 494,20
004		Hloubení rýh nepažených v zemině, vč. naložení a odvozu do 2 km, na skládku objednatele, bez skládkovného pro trubní vedení 99,5*0,4*0,6 =23,8 + pro beton. odvod. žlab 17*0,8*0,4=5,4 + pro vpusti 7ks *0,8*0,8*1,4 =6,3	35,50	m3	412,00	14 626,00
005		Příplatek za ruční provádění výkopů v ochranném pásmu podzemních inženýrských sítí (elektický kabel VO podélně s osou trasy)	24,00	m3	198,00	4 752,00
006		Zřízení kompletní uliční vpusti (betonové prefabrikáty, rám, mříž) - dodávka a montáž	7,00	kpl	11 710,00	81 970,00
007		Zřízení trubního vedení z trub PVC korugované DN 200 (v komunikaci) s obetonováním	15,50	m	766,00	11 873,00
008		Zřízení drenáže z flebil neperforovaný PVC DN 200 (115-15,5-25)	74,50	m	197,00	14 676,50
009		Zřízení drenáže z flebil perforovaný PVC DN 100 , lokální melior. drenáž zamokř. míst	25,00	m	111,00	2 775,00
010		Napojení trubního vedení s obetonováním	6,00	kpl	528,00	3 168,00
011		Podklad, obsyp a zásyp trubního vedení z nakupovaných materiálů 115m*0,15*0,4	6,90	m3	830,00	5 727,00
012		Vrstva štěrkodrti 0/32 překopy v komunikaci: 15,5 *0,4 *0,4 + rýha pod žlaby 17*0,8*0,2 + obsyp vpustí 7 *0.4 +zásyp v místech napojení 6*0.3	9,80	m3	887,00	8 692,60
013		Vrstva z KZC I (C8/10) 15,5 *0,4 *0,2 + rezerva 0,26 překopy v komunikaci	1,50	m3	1 839,00	2 758,50
014		Obetonování výtoku vč. přidlažby kamenné (do potoka)	1,00	kus	4 847,00	4 847,00
015		Svodnice U - profil 80*45mm vč. ocelových trnů, délka 4m - dodávka, doprava, montáž	1,00	kus	5 810,00	5 810,00
016		Zřízení průlehu (mělký příkop) 32+10+10	52,00	m	39,00	2 028,00
017		Přejezdné obruby z betonových obrubníků tl. 10 cm 2*17 (žlab nad Karbanem)	34,00	m	383,00	13 022,00
018		Přídlažba silniční z betonových prvků tl. 80mm do lože z betonu (nad Karbanem) 17*0,5	8,50	m2	1 168,00	9 928,00
CENA CELKEM BEZ DPH		**Stavba: Obec Ohařice - Oprava nefunkčního odvodnění obecní cesty p.č. 531/1**				**191 502,00**
DPH 0%						**0,00**
CENA CELKEM s DPH		**Stavba: Obec Ohařice - Oprava nefunkčního odvodnění obecní cesty p.č. 531/1**				**191 502,00**

Nejsem plátcem DPH

Ing. Gorazd Šváb
Příprava a realizace dopravních staveb
Pod Lipami 901, 506 01 Jičín
IČ: 031 64 233, Tel.: 602 336 928