M - SILNICE a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

10.5.2019

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: N23190124b - Ohařice - Oprava místní komunikace						
Objekt: SO 001 - Komunikace						
		0 - Všeobecné konstrukce a práce				
001	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	182,1000	m3	260,00	47 346,00
002	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	1,0000	kpl	15 000,00	15 000,00
		Součet za 0 - Všeobecné konstrukce a práce				**62 346,00**
		1 - Zemní práce				
003	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	0,3000	m3	980,00	294,00
004	113325	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ NA SKLÁDKU	182,1000	m3	485,00	88 318,50
005	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	1 085,0000	m2	15,00	16 275,00
		Součet za 1 - Zemní práce				**104 887,50**
		5 - Komunikace				
006	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 250MM - ŠD 0/63	607,0000	m2	245,00	148 715,00
007	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 100MM - ŠD 0/32	607,0000	m2	98,00	59 486,00
008	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU - ŠÍŘKY 150 MM	90,0000	m2	115,00	10 350,00
009	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 70 MM	1 085,0000	m2	415,00	450 275,00
010	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	15,0000	m	95,00	1 425,00
		Součet za 5 - Komunikace				**670 251,00**
		9 - Ostatní konstrukce a práce				
011	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	15,0000	m	90,00	1 350,00
		Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce				**1 350,00**
Celkem		**Objekt: SO 001 - Komunikace**				**838 834,50**
CELKEM		**Stavba: N23190124b - Ohařice - Oprava místní komunikace**				**838 834,50**